A bomba trituradora SANITOP® viabiliza banheiro no novo escritório da Advocacia Felsberg na Av. Cidade Jardim, em São Paulo, Brasil.

Sanitop® bombeia em 2mts na vertical até o ramal principal de esgoto, no andar superior.

Novo prédio, na Cidade Jardim, em SP

Vaso sanitário e lavatório instalados no escritório do Diretor Geral.

Sanitop® instalado no chão e embutido na parede, por trás de uma portinhola de serviço.

Problema:

- ☑ O Diretor Geral queria adicionar um banheiro ao lado de seu novo escritório.
- ☑ A canalização principal de esgoto ficava muito longe do escritório para realizar uma evacuação gravitacional.
- ☑ Quebrar o chão para prolongar o ramal de esgoto teria um alto custo e seria quase impossível executar.

SANITOP®

Solução:

- ☑ O triturador Sanitop® foi instalado atrás do vaso sanitário e ligado ao lavátorio, sem escavar o piso.
- ☑ O Sanitop® tritura e bombeia os resíduos verticalmente e horizontalmente, de modo a alcançar facilmente o ramal principal de esgoto.
- ☑ O projeto foi realizado em tempo recorde, sem desperdício de materiais e com menor mão de obra.

Com a bomba Sanispeed®, o Banco Credit Suisse montou uma cozinha em tempo recorde, sem quebra-quebra!

Sanispeed® bombeia até 2 metros verticalmente, com pequenos tubos de 32 mm.

Salão de entrada do banco Crédit Suisse, Torre Infinity no Itaim Bibi.

Cozinha com pia lavatório.

Sanispeed® instalado no chão, escondido dentro do armario da cozinha.

Problema:

- ☑ O Banco Credit Suisse precisava montar uma cozinha com pia lavatório, para facilitar o serviço de café na sala de recepção do 10°andar.
- ☑ O espaço livre existente para montar a cozinha, não tinha uma saída para o esgoto que evacuasse as águas residuais da pia.
- ☑ A construtora responsável, não queria alterar a arquitetura do prédio, nem quebrar o piso para criar uma fossa com bomba submersa.

SANISPEED®

Solução:

- ☑ A bomba Sanispeed® foi instalada diretamente no chão em apenas meio dia, sem quebrar o piso.
- ☑ A bomba eleva as águas residuais quentes até o andar superior e até 5 metros horizontalmente, para atingir o ramal principal de esgoto do prédio.
- ☑ A instalação foi feita sem afetar a rotina de negócios da empresa, gerando uma excelente relação custo x benefício.

O triturador Sanitop® possibilitou um banheiro a mais na sala de reunião da diretoria de Galeazzi & Associados.

Sanitop® bombeia em 2mts na vertical e 8mts pelo teto da sala de reuniões até o ramal principal de esgoto.

Salão de entrada de Galeazzi & Associados.



Banheiro ao lado da sala de reunião.

Sanitop® escondido na parede com tubo de evacuação de 32mm.

Problema:

- ☑ O Gerente da Galeazzi & Associados queria instalar uma nova sala de reunião com banheiro, para a diretoria.
- ☑ O espaço escolhido para instalar o banheiro não tinha saída para esgoto.
- ☑ Escavar o piso e prolongar o ramal de esgoto era impossível por falta de declive suficiente entre o banheiro e o ponto de esgoto distante.

SANITOP®

Solução:

- ☑ O Sanitop® foi instalado para evacuar as águas residuais do vaso sanitário por até 2 metros na vertical e 8 metros na horizontal.
- ☑ A tubulação de esgoto de 32mm foi fácil de instalar e esconder dentro do teto de gesso da sala de reunião, até o ponto de esgoto principal.
- ☑ Sanitop® permitiu mudar o layout exatamente da maneira desejada, tendo o banheiro no local ideal, com menos custo.

Bomba sanitária Sanivite® gera solução rápida em edifício residencial na cidade de Marília, interior de São Paulo.

Cozinha do condomínio, localizada no subsolo.

Condomínio residencial em Marília/SP

Sanivite® escondido dentro do gabinete e ligado ao esgoto por um tubo vertical de 32mm.

Sanivite® recolhe é evacua automaticamente as águas quentes da pia da cozinha no subsolo.

Problema:

- ☑ Em um empreendimento residencial, o projeto não previu uma cozinha destinada às refeições dos funcionários no subsolo do prédio.
- ☑ A aquiteta Mariana Takagi não queria instalar uma bomba submersa para evitar a escavacão do piso e odores incômodos.

SANIVITE®

Solução:

- ☑ A arquiteta optou pela bomba SANIVITE®, fácil de instalar e concebida para evacuar águas cinzentas.
- ☑ Em apenas um dia a instalação da cozinha ficou pronta, sem escavar a chão para criar uma fossa.
- ☑ Foi feito apenas um corte na parte posterior do gabinete, sob a pia, para passagem da tubulação até o teto, cerca de 2,80 metros de altura.